Abel Tasmanstraat

Kalsdonksestraat

Stoopstraat

zie blad 14-17

zie blad 12-17

hergebruik straatbakstenen

hergebruik bss

trottoir 5 cm laten verspringen bij ingang

Verklaring

- bss, keperverband, kleur oker
- bss, keperverband, kleur heidepaars
- bss, keperverband, kleur bruin
- bss, keperverband, kleur grijs
- bss, keperverband, kleur rood
- bss, elleboogverband, kleur zwart
- bss, elleboogverband, kleur rood
- bss, elleboogverband, kleur grijs
- dubbelklinkers
- betontegels, dik 45 mm
- betontegels, dik 60 mm
- printbeton
- groenstrook, teelaarde d=0.50 m
- groenstrook, teelaarde d=1.0 m
- OB 100x200 — opsluitband 100 x 200 mm
- OB 120x250 — opsluitband 120 x 250 mm
- OB 150x250 — opsluitband 150 x 250 mm
- IB 60 — inritband 600 x 200 x 300 mm
- TB 130/150x250 — trottoirband 130/150 x 250 mm
- UIT 400x200 — uitstapband 400 x 200 mm
- GB 50/200 — geleideband 50/200 x 250 mm
- rol- en strekklaag, kleur rood
- rol- en strekklaag, kleur heidepaars
- rol- en strekklaag, kleur grijs
- rol- en strekklaag, kleur bruin
- invalidenoprit
- gestrate SVT-drempel, 30 km/uur
  Kleur zwart, grijs en wit
- gestrate SVT-drempel, 30 km/uur
  Kleur zwart, elleboogverband, parkeervak
- kanalisatiestreep 0.50-0.50
  bss, kleur wit

- te handhaven boom met stamomanteling
- nieuwe boom (door derden)
- verkeersbordpaal met bord
- afvalbak
- zitbank
- wortelscherm
- lichtmast met OV-nummer
- verkeersbordpaal met bord
- straat- c.q. trottoirkolkkolk
- afwateringsprofiel
- materiaalscheiding
- werkgrens
- kunststof paal
- bestaande brandkraan
- container-tegel
- aan te leggen hoogte t.o.v. N.A.P.
- verkeerstegels t.b.v. markering
- vl1 — verloopband 150x250 <--> 130/150x250 mm
- vl1a — verloopband 130/150x250 <--> 150x250 mm
- vl2 — verloopband MV <--> 130/150x250 mm
- vl3 — verloopband 50/200x200 <--> 200x150 mm
- vl3a — verloopband 200x150 <--> 50/200x200 mm
- vl4 — verloopband 50/200x250 <--> 200x200 mm
- vl4a — verloopband 200x200 <--> 50/200x250 mm
- vl5 — verloopband MV <--> 440x330 mm
- vl5a — verloopband 440x330 <--> MV
- vl6 — verloopband 40/120x250 <--> 120x200 mm
- vl6a — verloopband 120x200 <--> 40/120x250 mm
- vl7 — verloopband 40/120x170 <--> 130/150x250 mm
- vl7a — verloopband 130/1250x250 <--> 40/120x170 mm
- op hoogte brengen bestaande putafdekking
- locatie nieuwe putrand
- kunststof paal ondergrondse container (door derden)
- verkeersspiegel
- verkeerslantaarn (door derden)
- drukknoppaal (door derden)



Gemeente Roosendaal

Projectnaam : Gastelseweg zuid
Onderdeel : bestek
Situatie : verharding bl3

Get.	: DK	Bestekhr. : 25-25		Projectnr. : KRED089-0270	
Gec.	: EV	Bladnr. : 13-17		Zaaknr. :	
PL.	: EV	Schaal : 1:200		Teknr. : 2025-0100	
Versie :		Formaat : A0		Datum :	

04					
03					
02					
01					
Versie	Get.	Gec.	Wijziging		Datum

Team Ingenieursbureau
Stadserf 1
postbus 5000
4700 KA Roosendaal
Telefoon 0165 - 579111