Bernardlaan
Beplantingsplan

Gemeente Roosendaal

Get. :	Besteknr. :	Projectnr. :	
Gec. :	Bladnr. :	Zaaknr. :	
PL. :	Schaal : 1op500	Tek.nr. :	2026-0048
Versie 0	Formaat :	Datum :	3-11-2026

04	xx	xx	xx	dd-mm-jjjj
03	xx	xx	xx	dd-mm-jjjj
02	xx	xx	xx	dd-mm-jjjj
01	xx	xx	xx	dd-mm-jjjj

Wijz.	Get.	Gec.	Omschrijving	Datum

Ingenieursbureau

Stadserf 1
postbus 5000
4700 KA Roosendaal
Telefoon 0165 - 579111

Legenda

- rijbaan, bss, kleur terra, dik 80 mm
- visuele plateau, bss, kleur geel, dik 80 mm
- trottoir, betontegels, kleur grijs, dik 60 mm
- opnieuw aanbrengen beton/marmerkeien
- schuin betontegels, kleur grijs, dik 60 mm, invoegen met Rasch Easy Fasteners rijbaan en perceel woning huisnr. (D)
- visuele drempel, bss, kleur wit/zwart/grijs, dik 80 mm
- aanbrengen bomenrooster (graadplan) nieuwe bomen/ bestaande bomen verplaatsen/ bestaande kabels en leidingen
- Omvormen gazon naar extensief grasland
- Omvormen gazon naar extensief grasland
- materiaalgrens
- geleideband 50/200x250 mm
- trottoirband 130/150x250 mm
- opsluitband 150x250 mm (t.p.v. inrit woning huisnr. 16 en 18)
- opsluitband 100x250 mm (tussen trottoir en groenstrook)
- bestaande boom
- nieuwe boom
- ophaalzakt container huisvuil
- huidige locatie lichtmast lpn 4,5 m
- huidige locatie lichtmast lpn 6,5 m
- meerkliobore afzetpaal
- aanbrengen nieuwe straatwok
- werkgrens



Tp - Tilia platyphyllos - Zomerlinde





Tc - Tilia cordata - Winterlinde

