



VERKLARING

Algemeen & bestaande situatie

- Werkgrens
- Kadastrale grens
- Bestaande situatie
- Bestaande bebouwing incl. huisnummer
- Bestaande lichtmast
- Bestaande hoogte
- Bestaande boom
- Bestaande kast
- Bestaande brandraan
- Bestaande afsluiter water en gas

Nieuwe situatie bovengronds

- Materiaalgrens
- Nieuwe planhoogte
- Aanbrengen deensoband
- Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur: Grijs
- Aanbrengen opsluitband 150x250mm, kleur: Grijs
- Aanbrengen opsluitband 200x250mm, kleur: Grijs
- Aanbrengen rabatband t.p.v. uitstapstrook, 300x150mm, kleur: Grijs
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur: Grijs
- Aanbrengen geleideband 50/200x250mm, kleur: Grijs
- Aanbrengen inritband 750x180x500mm, kleur: Grijs
- Aanbrengen verloopband geleideband 50/200x250mm -> opsluitband 200x250mm
- Aanbrengen verloopband trottoirband 130/150x250mm -> opsluitband 200x250mm
- Aanbrengen verloopband geleideband 50/200x250mm -> trottoirband 130/150x250mm
- Aanbrengen verloopband trottoirband 130/150x250mm -> maaiveld
- Aanbrengen verloopband inritperronband 130/150x250mm
- Aanbrengen gootegel t.p.v. inritconstructies A dijk, 150x300x60mm, kleur: Grijs
- Aanbrengen rollaag+streklag
- Aanbrengen mindervalen oprijt, betonstraatstenen, ke formaat, halfsteensverband, kleur: Grijs
- Aanbrengen drempelstap, conform principedetail gemeente Rosendaal
- Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. rijbaan, ke formaat, keperverband, kleur: Baleno terra 650
- Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. hofjes, ke formaat, keperverband, kleur: Baleno gel 450
- Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. platteaus, ke formaat, keperverband, kleur: Antraciet
- Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. mindervalde parkeervak, ke formaat, alleloogverband, kleur: Grijs
- Aanbrengen dubbelklinker t.p.v. inritconstructies A dijk, 210x210x80mm, halfsteensverband, kleur: Grijs
- Aanbrengen dubbelklinker t.p.v. trottoir, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur: Grijs
- Aanbrengen betontegels t.p.v. fietspad, 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur: Rood
- Aanbrengen betontegels t.p.v. inrit, 300x300x60mm, stroonlagen, kleur: Grijs
- Aanbrengen vlakke grasbetontegels t.p.v. parkeervakken, 400x600x120mm, kleur: Antraciet
- Herstraten aansluitende bestaande verharding
- Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. parkeervakscheiding, 0.21-0.21m, ke formaat, kleur: Antraciet en wit
- Op hoogte stellen bestaande putdeksel
- Aanbrengen straatkolk, type AQW S 1300/85 M-LINE GB1
- Aanbrengen symbolotegel, symbool klinker, t.p.v. containeropstelplaats
- Aanbrengen symbolotegel, symbool mindervalde, t.p.v. mindervalde parkeervak
- Verplaatsen lichtmast
- Aanbrengen afvalbak (hergebruik)
- Aanbrengen verkeersbord, type: E06 volgens RVV bebording
- Aanbrengen verkeersbord (hergebruik)
- Openbaar groen: Hypericum inodorum 'Magical Red'
- Openbaar groen: Acer campestre (blokhag)
- Openbaar groen: Hydrangea arborescens 'Annabelle'
- Openbaar groen: Klaver

Nieuwe boom:

1. Picea orientalis
2. Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'
3. Amelanchier arborea 'Robin Hill'
4. Liquidambar styraciflua 'Pavé'
5. Gleditsia triacanthos 'Skyline'

Locatieoverzicht

1:2500

Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. NAP.

0 2 4 6 8 10

D-1	20-11-2024	Definitief versie 1	L. van de Wouw
Ontwerp	20-11-2024	Definitief versie 1	Ontwerp

Gemeente Rosendaal

Project
Reconstructie Amethisdijk
te Rosendaal

Ontwerper
Definitief ontwerp bovengrondse infra - blad 3

Gepland door
L. van de Wouw

Propositiesnummer
24087000

Datum
20-11-2024

Formaat
A4 (841x1260)

In 4 bladen, bladnummer 3

Gepland door
J.A. de Jong

Betekenisnummer

Status
Definitief-1

Schaal
1:200

Tekeningnummer
24087000-DO-3

EO INFRA B.V.

Civiltechnisch Ingenieursbureau

Besluitgever: Bosthuis
Eenheid: 18
4701 XE OUD GASTEL
T 0650 445 800
E info@eoinfra.nl
W www.eoinfra.nl