TOTAAL
Schaal 1 : 250

VERKLARING

Algemeen en bestaande situatie

- Werkgrens
- Kadastrale grens
- 108A Bebouwing
- Bestaande situatie

Opbreekwerkzaamheden

- Te verwijderen boom

Nieuwe situatie verharding

- Materiaalgrens
- Nieuwe kantopsluiting
- Nieuwe geleideband
- Nieuwe inritconstructie
- Nieuwe drempel/talud
- Aanbrengen boom, type: n.t.b.
- Aanbrengen betontegels t.p.v. trottoir, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur: grijs
- Aanbrengen betontegels t.p.v. inritten, 300x300x60mm, stroomlagen, kleur: grijs
- Aanbrengen straatbakstenen t.p.v. rijbaan, keperverband, kleur: rood (hergebruik)
- Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. plateaus en rijbaan, keiformaat, keperverband, kleur: rood
- Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. parkeervakken, keiformaat, elleboogverband, kleur: antraciet
- Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. trottoir, keiformaat, elleboogverband, kleur: rood
- Aanbrengen vlakke grasbetontegels t.p.v. parkeervakken, 400x600x120mm, kleur: grijs

Kabels en leidingen

- Datatransport - KPN
- Datatransport - Ziggo
- Datatransport - Enexis
- Middenspanning - Enexis
- Laagspanning - Enexis
- Laagspanning - Gemeente Roosendaal
- Gas lage druk - Enexis
- Gas hoge druk - Enexis
- Water - Brabant Water
- Riool vrijverval - Gemeente Roosendaal
- Riool vrijverval - Alwel

OPMERKINGEN:
Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materialen in milimeters, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.

0 2 4 6 8m

Versie	Datum	Omschrijving	Getekend door
D-3	18-10-2023	Definitief versie 3	P.L. Le Pair
D-2	21-08-2023	Definitief versie 2	P.L. Le Pair
D-1	29-06-2023	Definitief versie 1	P.L. Le Pair

Opdrachtgever
Gemeente Roosendaal

Project
Riool reconstructie Memlincstraat te Roosendaal
Memlincstraat, Alfred Ostplein en brandgang

Onderdeel
Aangepast voorlopig ontwerp

GEO INFRA B.V.
Civiltechnisch Ingenieursbureau
Bedrijvenpark Borchtwerf
Emmerbloik 18
4751 XE OUD GASTEL
T (0165) 349 350
E info@geoinfra.nl
I www.geoinfra.nl

Getekend door	Projectnummer	Datum	Formaat	In 1 bladen, bladnummer 1
P.L. Le Pair	23087040	18-10-2023	A0	
Gecontroleerd door	Bestektnummer	Status	Schaal	Tekeningnummer
B.M.H. Verstraaten	-	Definitief - 3	1:250	23087040-VO-4